

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวน้อย (จากซอยบ้านนายวิชัย แสนสุข ถึงถนน คสล.เส้นริมสระหนองบัว หมู่ที่ ๖) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวน้อย (จากซอยบ้านนายวิชัย แสนสุข ถึงถนน คสล.เส้นริมสระหนองบัว หมู่ที่ ๖) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร ยกเว้นไหล่ทางทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโอภาส มรรคณา	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  
ประเภทงาน อาคาร (ผิวทางคอนกรีต)  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คลส.ไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร ยกเว้นลูกรังโหล่ทางสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6.  
ประมาณการ นายรัชชัย คำแสนพันธ์ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	93,618.40	1.2726	119,138.77	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				119,138.77	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(บาท)				119,000.00	
อักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง






เรียน นายก อบต.หนองบัวแก้ว ผ่านปลัด อบต.หนองบัวแก้ว

อ้างคำ สั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 121 /2559 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6

คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานี้แล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาเฉลี่ยจังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2559

จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาค่าก่อสร้างจำนวน 119,000.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) (นายพงษ์ศักดิ์ ทุตโต) ผู้พิมพ์  
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายพงษ์ศักดิ์ ทุตโต) ผู้ช่วยช่างโยธา  
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายรัชชัย คำแสนพันธ์) ประมาณการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายรัชชัย คำแสนพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)  อนุมัติ (นายสุรชาติ เสียมไธสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ประมาณราคา  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง  
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6  
ฝ่ายประมาณการ  
อบต. หนองบัวแก้ว  
ประมาณราคาโดย  
นายธวัชชัย คำแสนพันธ์

แบบเลขที่  
กรม  
กอง ช่าง

รายการที่

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	390.00	ตร.ม.			1.64	639.60	639.60	งานจ้างช่างมาเดิน
2	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	11.55	ลบ.ม.	342.80	3,959.34		0.00	3,959.34	ราคา หมายเหตุตาม 2559
3	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 - ฟันเบอร์ 2 - ทรายภูเขา - งานเหล็กเสริม	34.65	ลบ.ม.	2,040.19	70,692.58	11.78	4,594.20	75,286.78	ราคา หมายเหตุตาม 2559
		11.64	ตัน	0.00	0.00			0.00	
		37.77	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
		20.79	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
4									
		231.00	ตร.ม.	30.21	6,978.31	5.00	1,155.00	8,133.31	ราคา หมายเหตุ 2559
	- ตระแกรงเหล็กเสริม Ø0.20 x 0.20 ม. 4 มม. - เหล็ก RB คก. 15 มม. - ลวดผูกเหล็ก	0.128	ตัน	23,175.00	2,976.50	3,401.00	436.81	3,413.32	ราคา หมายเหตุตาม 2559
		1.93	ก.ก.	33.36	64.27			64.27	ราคา หมายเหตุตาม 2559
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างลัดตามยาว 2 ซ้าง	77.00	เมตร			20.60	1,586.20	1,586.20	23.00-23.99
<b>รวมยอดยกมา</b>								<b>93,083.02</b>	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ  
(นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ  
(นายพงษ์ศักดิ์ รุติโก)  
ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณราคา  
 ก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6  
 ฝ่ายประมาณการ อบต.หนองบัวแก้ว  
 ประมาณราคาโดย นายรัชชัย คำแสนพันธ์

รายการที่

แบบเลขที่

กอง ช่าง กรม

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	แอสฟัลต์และหอยทรายรองค่อ							23.00-23.99	
	- งานตัดรยต่อแสมหอยทราย	46.20	เมตร						
	- แอสฟัลท์หอยทรายต่อ	23.10	ลิตร	21.00	485.10			485.10	ราคาวัสดุส่วนกลาง
	- แผ่นโพน 0.60 x 1.20 เมตร	0.63	แผ่น	30.00	18.75			18.75	เก็บราคาท้องถิ่น
7	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	0.75	ท่อน	42.04	31.53	0.00	0.00	31.53	ราคา เมอกรมต.หนองบัว 2559
8	โพรงทางอุกัลล์	0.00	ลบ.ม.	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อคอนกรีต 0.30 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
รวมยอดยกมา									535.38
ยอดรวมค่างานทั้งหมด									93.618.40

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายรัชชัย คำแสนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ทุตโต)

ผู้ช่วยช่างโยธา