

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
- ลักษณะงาน  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
  - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางวรรณวดี โชติเศรษฐกุล | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ       | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายธวัชชัย คำแสนพันธ์   | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.    | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ รุดไทย    | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ       |

591

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
 ประเภทงาน งานทาง(ผิวทางคอนกรีต)  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ 14  
 ประมาณการ นายพงษ์ศักดิ์ รุดโท วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

| ลำดับ                       | รายการ               | คำนวณต้นทุน         | FACTOR F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 160,508.37          | 1.2726   | 204,262.96      | เงื่อนไข                                                                                            |
|                             |                      | 0.00                | 0        | 0.00            | - เงินล่วงหน้า 0 %<br>- เงินหักประกันผลงาน 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง          |                      |                     |          | 204,262.96      |                                                                                                     |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(บาท) |                      |                     |          | 202,000.00      |                                                                                                     |
| อักษร                       |                      | สองแสนสองพันบาทถ้วน |          |                 |                                                                                                     |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อ้างคำ สั่ง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่ 782/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ 14

คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานี้แล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2558


จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาค่าก่อสร้างจำนวน 202,000.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางวรรณวิทย์ โชติเศรษฐ์กุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโท)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ

นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

15 คน

201,000

10,000

ประมาณราคา  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ 14  
ฝ่ายประมาณการ อบต.หนองบัวแก้ว  
ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุติโก

รายการที่

แบบเลขที่

กอง ข่าง กรม

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

| ลำดับ      | รายการวัสดุ                                | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ                |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
|            |                                            |        |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน  | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                               |                         |
| 1          | งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม                  | 400.00 | ตร.ม. |           |            | 1.34      | 536.00    | 536.00                        | งานถมดินขุดลอก          |
| 2          | ดินถมเสริมคันทาง                           | 0.00   | ลบ.ม. | 34.64     | 0.00       |           |           | 0.00                          | 21.00-21.99             |
| 3          | ลูกรังรองพื้นทาง                           | 0.00   | ลบ.ม. | 4.00      | 0.00       |           |           | 0.00                          |                         |
| 4          | ทรายหยาบปรับพื้นที่ทาง                     | 20.00  | ลบ.ม. | 345.86    | 6,917.20   |           | 0.00      | 6,917.20                      | ราคา พ.ย.ม.พ.ศ. 2558    |
| 5          | งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc         | 60.00  | ลบ.ม. | 2,082.26  | 124,935.60 | 11.69     | 4,676.00  | 129,611.60                    | ราคา พ.ย.ม.พ.ศ. 2558    |
|            | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1          | 20.16  | ตัน   | 0.00      | 0.00       |           |           | 0.00                          |                         |
|            | - หินบอร์ 2                                | 65.40  | ลบ.ม. | 0.00      | 0.00       |           |           | 0.00                          |                         |
|            | - ทรายหยาบ                                 | 36.00  | ลบ.ม. | 0.00      | 0.00       |           |           | 0.00                          |                         |
| 6          | งานเหล็กเสริม                              |        |       |           |            |           |           |                               |                         |
|            | - ตระแกรงเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม. | 400.00 | ตร.ม. | 30.21     | 12,084.00  | 5.00      | 2,000.00  | 14,084.00                     | ราคา ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 |
|            | - เหล็ก RB คก. 15 มม.                      | 0.222  | ตัน   | 19,222.86 | 4,275.16   | 3,401.00  | 756.38    | 5,031.55                      | ราคา พ.ย.ม.พ.ศ. 2558    |
|            | - ลวดผูกเหล็ก                              | 3.34   | ก.ก.  | 33.62     | 112.16     |           |           | 112.16                        | ราคา พ.ย.ม.พ.ศ. 2558    |
| 7          | งานแบบหล่อคอนกรีต                          |        |       |           |            |           |           |                               |                         |
|            | ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง                 | 100.00 | เมตร  |           |            | 18.53     | 1,853.00  | 1,853.00                      | 21.00-21.99             |
|            |                                            |        |       |           |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |                         |
| รวมยอดยกมา |                                            |        |       |           |            |           |           | 158,145.50                    |                         |

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุติโก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ชำนาญการกองช่าง



ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่ที่ 14

ฝ่ายประมาณการ อบต.หนองบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุดโอ

รายการที่

แบบเลขที่

กอง ช่าง กรม

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

| ลำดับ              | รายการวัสดุ                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ                    |
|--------------------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
|                    |                             |       |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                           |                             |
|                    |                             | 0.00  | 0     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                      |                             |
|                    |                             | 0.00  | 0     | 0.00      | 0.00      |           |           | 0.00                      |                             |
| 8                  | แอสฟัลต์และหอยดอยรองต่อ     |       |       |           |           |           |           | 0.00                      |                             |
|                    | - งานตัดรองต่อและหอยดอย     | 80.00 | เมตร  |           |           | 0.00      | 0.00      | 0.00                      |                             |
|                    | - แอสฟัลต์หอยดอยรองต่อ      | 40.00 | ลิตร  | 21.00     | 840.00    |           |           | 840.00                    | ราคาวัสดุส่วนกลางเงินรวม 58 |
|                    | - แผ่นใหม่ 0.60 x 1.20 เมตร | 0.83  | แผ่น  | 30.00     | 25.00     |           |           | 25.00                     | สีราคาท้องถิ่น              |
| 9                  | ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร  | 1.00  | ท่อน  | 47.67     | 47.67     | 0.00      | 0.00      | 47.67                     | ราคา ธ.ค.ม.หาสารคาม 2558    |
| 10                 | โหลทางลูกลัง                | 15.00 | ลบ.ม. | 96.68     | 1,450.20  | 0.00      | 0.00      | 1,450.20                  |                             |
| 12                 | งานวางท่อระบายน้ำ           |       |       |           |           |           |           | 0.00                      |                             |
|                    | ท่อคอนกรีต 0.30 X 1.00 เมตร | 0.00  | ท่อน  | 182.13    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                      | ราคากรรมค่าวัสดุและค่าแรง   |
|                    | ท่อคอนกรีต 0.40 X 1.00 เมตร | 0.00  | ท่อน  | 283.35    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                      | ราคากรรมค่าวัสดุและค่าแรง   |
|                    | ท่อคอนกรีต 0.60 X 1.00 เมตร | 0.00  | ท่อน  | 495.03    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                      | ราคากรรมค่าวัสดุและค่าแรง   |
|                    | ท่อคอนกรีต 0.80 X 1.00 เมตร | 0.00  | ท่อน  | 808.50    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                      | ราคากรรมค่าวัสดุและค่าแรง   |
|                    | ท่อคอนกรีต 1.00 X 1.00 เมตร | 0.00  | ท่อน  | 960.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                      | ราคากรรมค่าวัสดุและค่าแรง   |
| รวมยอดยกมา         |                             |       |       |           |           |           |           | 2,362.87                  |                             |
| ยอดรวมค่างานต้นทุน |                             |       |       |           |           |           |           | 160,508.37                |                             |

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโอ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

ตรวจ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง