

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลำเตา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลำเตา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่
น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ยกเว้นลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางวรรณวิทย์ โชติเศรษฐกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายธวัชชัย คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ

๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ รุดไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 ประเภทงาน งานทาง(ผิวทางคอนกรีต)
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ยกเว้นลูกรังไหลทาง2 ข้างๆ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสำเตา หมู่ที่ 13
 ประมาณการ นายพงษ์ศักดิ์ รุดโงะ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	182,946.39	1.2726	232,817.58	เงื่อนไข
		0.00	0	0.00	- เงินล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				232,817.58	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(บาท)				230,000.00	
อักษร	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อ้างคำ สั่ง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่ 781/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558


ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสำเตา หมู่ที่ 13

คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานี้แล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2558

จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาค่าก่อสร้างจำนวน 230,000.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางวรรณวดี โชติเศรษฐกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโงะ)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ

นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

45 กน

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลำตา หมู่ที่ 13

ฝ่ายประมาณการ อบต.หนองบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งโรจน์

แบบเลขที่

กองช่าง กรม

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รายการที่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	460.00	ตร.ม.			1.34	616.40	616.40	งานถมดินขนาดเบา
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	34.64	0.00			0.00	21.00-21.99
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.00	ลบ.ม.	4.00	0.00			0.00	ราคา พ.ย.ม.พ.ค.ร.ค.ม. 2558
4	ทรายหยาบปรับพื้นที่	23.00	ลบ.ม.	345.86	7,954.78		0.00	7,954.78	ราคา พ.ย.ม.พ.ค.ร.ค.ม. 2558
5	งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc	69.00	ลบ.ม.	2,082.26	143,675.94	11.69	5,377.40	149,053.34	ราคา พ.ย.ม.พ.ค.ร.ค.ม. 2558
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	23.18	ตัน	0.00	0.00			0.00	
	- หินบอร์ 2	75.21	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
	- ทรายหยาบ	41.40	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
6	งานเหล็กเสริม								
	- ตระแกรงเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม.	460.00	ตร.ม.	30.21	13,896.60	5.00	2,300.00	16,196.60	ราคา ร้อยเอ็ด พ.ค.ก.ย.น. 2558
	- เหล็ก RB ศก. 15 มม.	0.256	ตัน	19,222.86	4,916.44	3,401.00	869.84	5,786.28	ราคา พ.ย.ม.พ.ค.ร.ค.ม. 2558
	- ลวดผูกเหล็ก	3.84	ก.ก.	33.62	128.98			128.98	ราคา พ.ย.ม.พ.ค.ร.ค.ม. 2558
7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างตืดตามยาว 2 ข้าง	115.00	เมตร		0.00	18.53	2,130.95	2,130.95	21.00-21.99
					0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมยอดยกมา								181,867.33	

(ลงชื่อ) ประมวลการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งโรจน์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายอรรถวิชัย ศิโนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนลำเตา หมู่ที่ 13

แบบเลขที่

รายการที่

ฝ่ายประมาณการ

อบต.หนองบัวแก้ว

กอง

ช่าง

กรม

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุติเก

วันที่

7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0	0.00	0.00			0.00	
8	แอสฟัลต์และหอยด่างรอยต่อ							0.00	
	- งานตัดรอยต่อและหอยด่าง	92.00	เมตร			0.00	0.00	0.00	
	- แอสฟัลท์หอยด่างรอยต่อ	46.00	ลิตร	21.00	966.00			966.00	ราคาวัสดุส่วนกลางถึงงวดม.58
	- แผ่นโพน 0.60 x 1.20 เมตร	1.08	แผ่น	30.00	32.50			32.50	สืบราคาท้องถิ่น
9	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	1.30	ท่อน	47.67	61.97	0.00	0.00	80.56	ราคา อ.ค.มหาสารคาม 2558
10	โหลทางลูกลัง	0.00	ลบ.ม.	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	งานวางท่อระบายน้ำ							0.00	
	ท่อคอนกรีต 0.30 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.40 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.60 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.80 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 1.00 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
รวมยอดยกมา								1,079.06	
ยอดรวมค่างานติดตั้ง								182,946.39	

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุติเก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายทวีชัย คำแสนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง