

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายร่วมทองเข้ม – บ้านนายสง่า เมืองแฉะ)ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายร่วมทองเข้ม – บ้านนายสง่าเมืองแฉะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ยกเว้นไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐x๕ ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๗,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายโอภาส มรรคณา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

สรุปรายการประมาณการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
ประเภทงาน ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
เส้นทางสาย สายบ้านดอนกลาง
ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1000 เมตร หนาโตเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
แบบเลขที่ /2559

ประมาณการเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนน	122,165.85	1.2726	155,468.26	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% คอกเบี้ยเงินกู้ 7% คอกเบี้ยเงินฝาก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			155,468.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ตัวอักษร)			155,400.00	
					(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน นายก อบต. หนองบัวแก้ว


อ้างถึงคำสั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 82 /2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านดอนกลาง ประจำปี 2559

ได้ตรวจสอบรายการประมาณการและราคาแล้วเห็นสมควรกำหนดวงเงินตามรายการ


ประมาณการ จำนวนเงิน 155,400.00 บาท เป็นราคากลาง

พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ
(โอกาส มรรตณา)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ รุกโด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยุทธศาสตร์ คำสนั่นชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอวิชชัย คำสนั่นชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัฐวุฒิ ภูมินา)

(ลงชื่อ)  อหุมัติ
(นายสุวัฒน์ เสียมไชยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

รายการประมาณการงานถนน

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนาคดเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว
 ผู้ประมาณการ นายพงษ์ศักดิ์ รุกโธ
 ประมาณการเมื่อ 30 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคา	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	0.00	0.00	
2	งานปรับเกรดผิวทาง	ตร.ม.	3,000.00	1.63	4,890.00	งานถมกลางขนาดเบา
3	งานลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	300.00	390.92	117,275.85	
5	งานท่อคสล.	ท่อ			0.00	
	1. ขนาด dia 0.30 ม.	ท่อ	0.00	182.13	0.00	ราคารวมค่าแรงและยานพาหนะ
	2. ขนาด dia 0.40 ม.	ท่อ	0.00	422.13	0.00	ราคารวมค่าแรงและยานพาหนะ
	3. ขนาด dia 0.60 ม.	ท่อ	0.00	495.03	0.00	ราคารวมค่าแรงและยานพาหนะ
	4. ขนาด dia 0.80 ม.	ท่อ	0.00	808.50	0.00	ราคารวมค่าแรงและยานพาหนะ
	5. ขนาด dia 1.00 ม.	ท่อ	0.00	1,070.63	0.00	ราคารวมค่าแรงและยานพาหนะ
	6. ขนาด dia 1.20 ม.	ท่อ	0.00	2,415.50	0.00	ราคารวมค่าแรงและยานพาหนะ
	7. ท่อผ่าซีก 0.30 X 1.00 ม.	ท่อ	0.00	0.00	0.00	
	8. ท่อผ่าซีก 0.40 X 1.00 ม.	ท่อ	0.00	0.00	0.00	
6	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ	เมตร	0.00	0.00	0.00	
7	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง				0.00	
	คั่น - ชุดคั่น	ลบ.ม.	0.00	19.69	0.00	
8	งานดินถม	ลบ.ม.	0.00	31.98	0.00	
					0.00	
					122,165.85	

รวมค่างานทั้งหมด

(ลงชื่อ)

นายวิชาชีวะ คำแสนพันธ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประมาณการ
 นายพงษ์ศักดิ์ รุกโธ
 ผู้ช่วยช่างโยธา