

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายเพิ่ม จำทุ่งวัง – บ้านนายอำนาจ สังข์สีวี) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๓๖,๔๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายเพิ่ม จำทุ่งวัง – บ้านนายอำนาจ สังข์สีวี) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๖,๑๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธวัชชัย คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายประเสริฐ สวัสดิผล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๗.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

ปจ.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
ประเภทงาน	อาคาร(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ดินลูกรังไหลทางสองข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3.12 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายเพิ่ม จำรุงวัง - บ้านนายอำนาจ สังศิริ)
ผู้ประมาณการ	นายพงษ์ศักดิ์ รุดโท
ประมาณการเมื่อ	8-ส.ค.-60

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	104,130.01	1.3074	136,139.57 0.00	เงินล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				136,139.57	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				136,100.00	
ตัวอักษร		หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ปลัด อบต.หนองบัวแก้ว

อ้างคำสั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 202.../2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560


ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ 5 คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคาดังกล่าวแล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมิถุนายน 2560 จึงเห็นควรกำหนดเงินราคาก่อสร้างจำนวน **136,100.00** เป็นราคากลางก่อสร้าง ตามรายการรายละเอียดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)  (นายอริชัย คำแสนพันธ์)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)  ประเมินการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโท)

(ลงชื่อ)  (นายประเสริฐ สุวดีผล)

กรรมการ

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  (นายณัฐวุฒิ ภูมินา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสุรัตน์ เลี่ยมโสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 52.00 เมตร ทราแอสติก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร คับลูกรังใหญ่ห่าง 2 ซ้ำห่าง 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังใหญ่ให้หาลำไม่น้อยกว่า 3.12 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ 5

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุโธ

แบบเลขที่ พ.1-01 รายการที่

กอง

8-ส.ค. 2560 กรม

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับทาง	260.00	ตร.ม.		0.00	1.67	434.20	434.20	
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	ลูกรังเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	139.39	0.00		0.00	0.00	
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	13.00	ลบ.ม.	558.34	7,258.42	0.00	0.00	7,258.42	
5	คอนกรีต	39.00	ลบ.ม.	2,061.75	80,408.25	0.00	0.00	80,408.25	
6	คาน้ำปูนซีเมนต์	260.00	ตร.ม.			11.88	3,088.80	3,088.80	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	13.10	ตัน	0.00	0.00			0.00	
	- หินบะซอลต์ 2	42.51	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
	- ทรายหยาบ	23.40	ตัน	0.00	0.00			0.00	
7	งานเหล็กเสริม								
	- กระเบื้องรองเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม	260.00	ตร.ม.	23.26	6,047.60	5.00	1,300.00	7,347.60	
	- เหล็ก RB คก. 19 มม.	0.000	ตัน	22,905.78	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
	- เหล็ก DB คก. 16 มม.	0.082	ตัน	17,346.28	1,422.39	3,300.00	270.60	1,692.99	
	- เหล็ก RB คก. 15 มม.	0.065	ตัน	22,356.99	1,453.20	3,300.00	214.50	1,667.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.66	ก.ก.	34.92	92.88			92.88	
8	แบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบร่างติดตั้งยาว 2 ซ้ำ	52.00	เมตร			21.94	1,140.88	1,140.88	
								0.00	
								103,131.72	

(ลงชื่อ)

(นายอรรถสิทธิ์ คำสนั่น)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ สวัสดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรัฐวุฒิ อุณิษา)

กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร สันลูกรังในทาง 2 ซ้ำๆละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังในทางไม่น้อยกว่า 3.12 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวรี หมู่ที่ 5
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อนุมัติ
ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุโธ

แบบเลขที่ พ.1-01
กอง
8-ส.ท. 2560
รายการที่
กรม

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
9	แอสฟัลต์และขอบเขตวางรอยต่อ										
	- แอสฟัลท์ร้อนตัด	49.50	ลิตร	15.15	749.92					749.92	✓
	- แม่แรงโพน	0.04	แผ่น	30.00	1.20					1.20	✓
10	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	0.02	ฟุต	44.40	0.88					0.88	✓
11	โพงทางลูกรัง	3.12	ลบ.ม.	78.94	246.29	0.00	0.00			246.29	✓
12	งานวางท่อกลม										
	- ท่อกลม 0.30 X 1.00 เมตร	0.00	ฟุต	260.00	0.00					0.00	
	- ท่อกลม 0.40 X 1.00 เมตร	0.00	ฟุต	360.00	0.00					0.00	
	- ท่อกลม 0.60 X 1.00 เมตร	0.00	ฟุต	560.00	0.00					0.00	
	- ท่อกลม 0.80 X 1.00 เมตร	0.00	ฟุต	930.00	0.00					0.00	
	- ท่อกลม 1.00 X 1.00 เมตร	0.00	ฟุต	1,300.00	0.00					0.00	
ยอดรวมยกมา										998.29	✓
รวมราคาค่างานต้นทุน										104,130.01	

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ คำแสนพันธ์)

(นายอภิสิทธิ์ คำแสนพันธ์)

(นายอภิสิทธิ์ คำแสนพันธ์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ