

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ (สายบ้านหนองสองห้อง-โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ช่วงระหว่างบ้านนายกันหา สิมศรี – ที่สาธารณะโนนกอกโพธิ์) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๓๙๒,๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ (สายบ้านหนองสองห้อง-โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ช่วงระหว่างบ้านนายกันหา สิมศรี – ที่สาธารณะโนนกอกโพธิ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ดินลูกรังไหลทางสองข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๒,๒๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย คำแสนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพิบูลย์ เดชรักษา	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๖.๓ นายวุฒิคุณ คำควร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากำหนดราคากลาง

ปจ.5

ส่วนราชการ

ประเภทงาน

ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

อาคาร(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ดินลูกรังไหลทางสองข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 9.00 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคอนกรีต ขนาด 0.30 x 1.00 x 12 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 (สายจากบ้านหนองสองห้อง - โรงเรียนบ้านหนองคูสองห้อง ช่วงระหว่างบ้านนายกันหา สิมศรี - ที่สาธารณะโนนกกโพธิ์)

ผู้ประมาณการ

นายพงษ์ศักดิ์ รุดโท

ประมาณการเมื่อ

8-ส.ค.-60

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	304,706.27	1.3074	398,372.98 0.00	เงินล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				398,372.98 ✓	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				392,200.00 ✓	
ตัวอักษร		สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ปลัด อบต.หนองบัวแก้ว

อ้างคำสั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 20๒/2560 ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 2560

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานั้นแล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมิถุนายน 2560 จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาค่าก่อสร้างจำนวน 392,200.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง ตามรายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




ประมาณการ

(นายรัชชัย คำแสนพันธ์)

(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโท)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิคุณ คำศิริ)

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์)

(นายสุรัตน์ เลี่ยมโฮง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 150.00 เมตร พylon 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ติดลูกรังไผ่ทาง 2 ข้างละ 0.20 เมตร
 หรือมีปริมาณดินลูกรังให้ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 9.00 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุโธ

แบบเลขที่ พ.1-01 รายการที่
 กง กรม

8-8.ค. 2560

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับทาง	750.00	ตร.ม.		0.00	1.67	1,252.50	1,252.50	
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	ลูกรังเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	139.39	0.00		0.00	0.00	
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	37.50	ลบ.ม.	558.34	20,937.75	0.00	0.00	20,937.75	
5	คอนกรีต	112.50	ลบ.ม.	2,061.75	231,946.87	0.00	0.00	231,946.87	
6	ค่าผิวคอนกรีต	750.00	ตร.ม.			11.88	8,910.00	8,910.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	37.80	ตัน	0.00	0.00			0.00	
	- ฟินเบอร์ 2	122.63	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
	- ทรายหยาบ	67.50	ตัน	0.00	0.00			0.00	
7	งานเหล็กเสริม								
	- ตระแกรงเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม.	750.00	ตร.ม.	23.26	17,445.00	5.00	3,750.00	21,195.00	
	- เหล็ก RB คก. 19 มม.	0.022	ตัน	22,905.78	503.92	2,900.00	63.80	567.72	
	- เหล็ก DB คก. 16 มม.	0.237	ตัน	17,346.28	4,111.06	3,300.00	782.10	4,893.16	
	- เหล็ก RB คก. 15 มม.	0.202	ตัน	22,356.99	4,516.11	3,300.00	666.60	5,182.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.30	ก.ก.	34.92	289.83			289.83	
8	แบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบร่างติดตั้งยาว 2 ฟัง	150.00	เมตร			21.94	3,291.00	3,291.00	
								0.00	
ยอดรวมยกมา								298,466.54	

(ลงชื่อ) นายวรวิชัย คำแสนพันธ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพิบูลย์ เศรษฐรักษา)

(นายวุฒิชัย คำสุวรรณ)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทนแฉะ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ดินลูกรังใต้ทาง 2 ชั้นๆละ 0.20 เมตร

หรือมีปริมาณดินลูกรังใต้ทางไม่น้อยกว่า 9.00 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองห้อย หมู่ที่ 7

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุโธ

แบบเลขที่ พ.1-01
กอง กรม
รายการที่

8-ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	แอสฟัลต์และหินขุดวางรองคอ	147.50	ลิตร	15.61	2,302.47			2,302.47	
	- แอสฟัลต์กรวด	2.08	แฉะ	30.00	62.40			62.40	
	- แม่น้ำเพิ่ม	1.00	ท่อน	44.40	44.40			44.40	
10	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	9.00	ถังม.	78.94	710.46	0.00	0.00	710.46	
11	ไฟฟ้าลึง								
12	งานวางท่อกลม	12.00	ท่อน	260.00	3,120.00			3,120.00	
	- ท่อกลม 0.30 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	360.00	0.00			0.00	
	- ท่อกลม 0.40 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	560.00	0.00			0.00	
	- ท่อกลม 0.60 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	930.00	0.00			0.00	
	- ท่อกลม 0.80 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	1,300.00	0.00			0.00	
	- ท่อกลม 1.00 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน						

ยอดรวมยกมา

6,239.73

รวมราคาค่างานต้นทุน

304,706.27

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอริชัย คำแสนพันธ์)

(นายบุญชัย เดชรักษา)

(นายสุทัศน์ คำขาว)