

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าขาด (แยกบ้านนายทองจันทร์ หงส์รุช ไปถึงประตูหน้าวัด หมู่ที่ ๑๑) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าขาด (แยกบ้านนายทองจันทร์ หงส์รุช ไปถึงประตูหน้าวัด หมู่ที่ ๑๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๙.๖๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๒๒,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายโอภาส มรรคณา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว






ปจ.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
ประเภทงาน อาคาร (ผิวทางคอนกรีต)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ลูกรีโหล่ทางสองข้างละ 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 9.60 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11
ประมาณการ นายอวิชชัย คำแสนพันธ์ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	253,421.73	1.2726	322,504.50	เลื่อนโย - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
		0.00	0	0.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				322,504.50	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(บาท)				322,500.00	
อักษร	สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.หนองบัวแก้ว ผ่านปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
อ้างคำ สั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 121 /2559 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าขาด หมู่ที่ 11
คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานี้แล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2559
จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาก่อสร้างจำนวน 322,500.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) (นายพงษ์ศักดิ์ รุคโต) ผู้ประมาณการ
(โอกาส มรรคณา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประมาณการ
(นายณัฐวุฒิ ภูมินา) (นายอวิชชัย คำแสนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมิต
(นายสุรัตน์ เสียมโฮสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

मानราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(สถานที่ก่อสร้าง บำรุงพรต หมู่ที่ 11

ฝ่ายประมาณการ งบค.หนองบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายรัชชัย คำแสนพันธ์

แบบเลขที่

กอง ช่าง กรม

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายการที่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หน่วยเขต
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	640.00	ตร.ม.			1.64	1,049.60	1,049.60	งานถนนคอนกรีต
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	34.64	0.00		0.00	0.00	23.00-23.99
3	ลูกรังรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	4.00	0.00		0.00	0.00	ราคา งบ.ย.พ.ส.ว.ค.ว. 2559
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	32.00	ลบ.ม.	342.80	10,969.60		0.00	10,969.60	ราคา งบ.ย.พ.ส.ว.ค.ว. 2559
5	งานเชคคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	96.00	ลบ.ม.	2,040.19	195,858.24	11.78	7,539.20	203,397.44	ราคา งบ.ย.พ.ส.ว.ค.ว. 2559
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	32.26	ตัน	0.00	0.00			0.00	
	- หินเบอร์ 2	104.64	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
	- ทรายหยาบ	57.60	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
6	งานเหล็กเสริม								
	- ตระแนงเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม.	640.00	ตร.ม.	30.21	19,334.40	5.00	3,200.00	22,534.40	ราคา งบ.ย. ร้อยเอ็ด 2559
	- เหล็ก RB คก. 15 มม.	0.356	ตัน	23,175.00	8,246.59	3,401.00	1,210.21	9,456.80	ราคา งบ.ย.พ.ส.ว.ค.ว. 2559
	- ลวดผูกเหล็ก	5.34	ก.ก.	33.36	178.06			178.06	ราคา งบ.ย.พ.ส.ว.ค.ว. 2559
7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ช่าง	160.00	เมตร			20.60	3,296.00	3,296.00	23.00-23.99
						0.00	0.00	0.00	
รวมยอดยกมา								250,881.91	

(ลงชื่อ) ปริมาณการ
 (นายรัชชัย คำแสนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ปริมาณการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ ภูโต)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11

ฝ่ายประมาณการ อบต. ทนงบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายรัชชัย คำแสนพันธ์

แบบเลขที่

กอง ช่าง กรม

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายการที่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0	0.00	0.00			0.00	
8	แอสฟัลต์และหอยดอยรองต่อ							0.00	
	- งานตัดรองต่อและหอยดอย	128.00	เมตร			0.00	0.00	0.00	
	- แอสฟัลต์ที่หอยดอยรองต่อ	64.00	ลิตร	21.00	1,344.00			1,344.00	ราคาวัสดุส่วนขยาย
	- แผ่นโพลี 0.60 x 1.20 เมตร	2.50	แผ่น	30.00	75.00			75.00	สีราคาท้องถิ่น
9	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	3.00	ท่อน	40.63	121.89	0.00	0.00	121.89	ราคา เม.ม.พฤษภาคม 2559
10	โซ่ต่างลูกกลิ้ง	9.60	ส.ม.	104.06	998.94	0.00	0.00	998.94	
12	งานวางท่อระบายน้ำ							0.00	
	ท่อคอนกรีต 0.30 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.40 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.60 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.80 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 1.00 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
รวมยอดยกมา								2,539.83	
ยอดรวมค่าจ้างต้นทุน								253,421.73	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายรัชชัย คำแสนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ รุคโค)
 ผู้ช่วยช่างโยธา