

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่น้อย (หน้าบ้านนายมี แก้วประเสริฐ – สามแยกนายทองสา จันทะศรี) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่น้อย (หน้าบ้านนายมี แก้วประเสริฐ – สามแยกนายทองสา จันทะศรี) หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทั้งสองข้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังใหญ่ทางไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายโอภาส มรรคณา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ประเภทงาน : อาคาร (ผิวทางคอนกรีต)

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า

380 ตารางเมตร ลูกรีโหล่ทางสองข้างละ 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5.70 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2

ประมาณการ : นายรัชชัย คำแสนพันธ์

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	150,411.32	1.2726	191,413.44	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
		0.00	0	0.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				191,413.44	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(บาท)				191,000.00	
อักษร		หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.หนองบัวแก้ว ผ่านปลัด อบต.หนองบัวแก้ว

อ้างคำ สั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 121 /2559 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2

คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานี้แล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2559

จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาก่อสร้างจำนวน 191,000.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

ท.จ.อ. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(โอกาส มรรคณา)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รุดโท)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพุทธทศพร คำแสนพันธ์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ภูมิษา)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายรัชชัย คำแสนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายสุรทิน เสียมไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

19 พ.ค. 2559

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้าน้อย หมู่ที่ 2
 ฝ่ายประมาณการ อบต.หนองบัวแก้ว
 ประมาณราคาโดย นายชัชชัย คำแสนพันธ์

แบบเลขที่ กอ 4 ข้าง กรม
 วันที่ เดือน 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายการที่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	380.00	ตร.ม.			1.64	623.20	623.20	งานกลางขนาด 100
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	34.64	0.00	.		0.00	23.00-23.99
3	ลูกรังรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	4.00	0.00	.		0.00	ราคา เม.อ.ม.กลางราคา 2559
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	19.00	ลบ.ม.	342.80	6,513.20		0.00	6,513.20	ราคา เม.อ.ม.กลางราคา 2559
5	งานคอนกรีตเสริมแรง 240 ksc	57.00	ลบ.ม.	2,040.19	116,290.83	11.78	4,476.40	120,767.23	ราคา เม.อ.ม.กลางราคา 2559
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	19.15	ตัน	0.00	0.00			0.00	
	- หินเบอร์ 2	62.13	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
	- ทรายหยาบ	34.20	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
6	งานเหล็กเสริม								
	- ตระแกรงเหล็กเสริม ๓ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม.	380.00	ตร.ม.	30.21	11,479.80	5.00	1,900.00	13,379.80	ราคา เม.อ. ร้อยเอ็ด 2559
	- เหล็ก RB ๓๐. ๑๕ มม.	0.211	ตัน	23,175.00	4,896.41	3,401.00	718.56	5,614.98	ราคา เม.อ.ม.กลางราคา 2559
	- ลวดผูกเหล็ก	3.17	ก.ก.	33.36	105.72			105.72	ราคา เม.อ.ม.กลางราคา 2559
7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	95.00	เมตร			20.60	1,957.00	1,957.00	23.00-23.99
						0.00	0.00	0.00	
รวมยอดยกมา									148,961.13

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายชัชชัย คำแสนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ ฑูตโน)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณราคา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้าน้อย หมู่ที่ 2
ฝายประมาถการ
อบต. ท้องบัวแก้ว
ประมาณราคาโดย นายรัชชัย คำแสนพันธ์

รายการที่
แบบเลขที่
กอง ช่าง กรม
วันที่ เดือน 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	แอสฟัลต์และหอยด่างรอยต่อ - งานตัดรอยต่อและหอยด่าง - แอสฟัลท์หอยด่างรอยต่อ - แผ่นโพน 0.60 x 1.20 เมตร	76.00 38.00 0.75 0.90	เมตร กิโลกร. แผ่น ท่อน		798.00 22.50 36.57 593.12	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	798.00 22.50 36.57 593.12	ราคาวัสดุผ่านกลาง สิบลูกค้าท้องถิ่น ราคา เม.อ.มท.ส.ว.ส.ว. 2559
9	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	5.70	ลบ.ม.	104.06	593.12	0.00	0.00	0.00	
10	โหล่างลูกตั้ง								
12	งานวางท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีต 0.30 X 1.00 เมตร ท่อคอนกรีต 0.40 X 1.00 เมตร ท่อคอนกรีต 0.60 X 1.00 เมตร ท่อคอนกรีต 0.80 X 1.00 เมตร ท่อคอนกรีต 1.00 X 1.00 เมตร	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	182.13 283.35 495.03 808.50 960.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
รวมยอดยกมา									1,450.19
ยอดรวมต่างงานต้นทุน									150,411.32

(ลงชื่อ)ประมาณการ
(นายรัชชัย คำแสนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ประมาณการ
(นายพงษ์ศักดิ์ รุศโธ)
ผู้ช่วยช่างโยธา