

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยหลังศูนย์ศิลปาชีพดอนหลี่-บ้านโนนสูงหมู่ที่ ๑๐) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ขุมภูมิจังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยหลังศูนย์ศิลปาชีพดอนหลี่-บ้านโนนสูงหมู่ที่ ๑๐) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอยักษ์ขุมภูมิจังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกตั้งไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายโอภาส มรรคณา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
 ประเภทงาน อาคาร (ผิวทางคอนกรีต)
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ลูกรีโกล์ทางสองข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 7.20 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15(ซอยหลังศูนย์ศิลปะอาชีพดอนหลี่ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10)
 ประมาณการ นายพงษ์ศักดิ์ รุตโก วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	146,845.47	1.2726	186,875.55	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
		0.00	0	0.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				186,875.55	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(บาท)				186,800.00	
อักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




เรียน นายก อบต.หนองบัวแก้ว ผ่านปลัด อบต.หนองบัวแก้ว

อ้างคำ สั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 121 /2559 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 15

คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคากลางแล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2559

จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาค่าก่อสร้างจำนวน 186,800.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) (นายพงษ์ศักดิ์ รุตโก) ผู้ประมาณการ
 (โอกาส มรรคณา)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุวิชัย คำแสนพันธ์) ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ) (นายสุวิชัย คำแสนพันธ์) ตรวจสอบประมาณการ
 (นายณัฐวุฒิ ภูมินา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อุมัติ
 (นายสุวิชัย คำแสนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

23 พ.ค. 2559

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ รายการที่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอกล่าง หมู่ที่ 15 กอง ช่าง กรม
 ฝ่ายประมาณการ อบต.หนองบัวแก้ว
 ประมาณราคาโดย นายวิชัย คำแสนพันธ์ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	360.00	ตร.ม.			1.64	590.40	590.40	งานจากทางชนบท
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	34.64	0.00		0.00	0.00	23,00-23,99
3	ลูกรังรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	4.00	0.00		0.00	0.00	ราคา เม.ย.พฤษภาคม 2559
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	18.00	ลบ.ม.	342.80	6,170.40		0.00	6,170.40	ราคา เม.ย.พฤษภาคม 2559
5	งานเทพคอนกรีตเสริมเส้ร้ง 240 ksc - ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 - หินเบอร์ 2 - ทรายหยาบ	54.00	ลบ.ม.	2,040.19	110,170.26	11.78	4,240.80	114,411.06	ราคา เม.ย.พฤษภาคม 2559
		18.14	ตัน	0.00	0.00			0.00	
		58.86	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
		32.40	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
6	งานเหล็กเสริม - กระจ่างเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม. - เหล็ก RB คก. 15 มม. - สวดผูกเหล็ก	360.00	ตร.ม.	30.21	10,875.60	5.00	1,800.00	12,675.60	ราคา เม.ย. ร้อยเอ็ด 2559
		0.200	ตัน	23,175.00	4,638.71	3,401.00	680.74	5,319.45	ราคา เม.ย.พฤษภาคม 2559
		3.00	33.36	100.16			100.16	ราคา เม.ย.พฤษภาคม 2559	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ช่าง	120.00	เมตร			20.60	2,472.00	2,472.00	23,00-23,99
					0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมยอดยกมา								141,739.07	

(ลงชื่อ)ประมาณการ
 (นายวิชัย คำแสนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ประมาณการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ ชุดใจ)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตอมกลาง หมู่ที่ 15

ฝ่ายประมาณการ อบต. ทนงบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายวิชัย คำแสนพันธ์

แบบเลขที่

กอง ช่าง กรม

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายการที่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	แอสฟัลต์และหอยทรายรองค่อ - งานตัดรอยต่อและหอยทราย - แอสฟัลท์หอยทรายรองค่อ - แผ่นโพน 0.60 x 1.20 เมตร	72.00 36.00 1.25	เมตร ลิตร แผ่น		756.00 37.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 756.00	ราคาวัสดุส่วนกลาง สืบราคาท้องถิ่น
9	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	1.50	ท่อน	40.63	60.95	0.00	0.00	2,476.20	ราคา ก.พ.ม.พ.ย.พ.ว.ท.ม. 2559
10	โหลทางลูกลัง	7.20	ส.ม.	104.06	749.20	0.00	0.00	749.20	
12	งานวางท่อระบายน้ำ							0.00	
	ท่อคอนกรีต 0.30 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.40 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.60 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.80 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 1.00 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
รวมยอดยกมา									5,106.40
ยอดรวมค่างานต้นทุน									146,845.47

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายวิชัย คำแสนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ฐิติน)
ผู้ช่วยช่างโยธา