

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ (สายจากสามแยกหนองหิน – เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๙๒,๑๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ (สายจากสามแยกหนองหิน – เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร ดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๕๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๑,๑๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชชัย คำแสนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพิบูลย์ เดชรักษา	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๖.๓ นายวุฒิคุณ คำควร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร ดินลูกรังโหล่ทางสองข้างๆละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 558 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคู หมู่ที่ 8
ประมาณการโดย นายพงษ์ศักดิ์ รุดไธ


วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ/ประเภท	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	146,232.98	1.3074	191,184.99	เผื่อไข FACTOR F เงินล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (vat)
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				191,184.99	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				191,100	
อักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
อ้างคำ สั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 207 / 2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคานี้แล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2560 จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาก่อสร้างจำนวน 191,100.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิบูลย์ เดชะรักษา)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิศิษฐ์ คำศรี)

(ลงชื่อ)  ประมวลการ
(นายพงษ์ศักดิ์ รุดไธ)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสุรัตน์ เสียมไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการ
ประมาณราคาโดย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองตุ หมู่ที่ 8
กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ รุโธ

แบบเลขที่
รายการที่

กองช่าง กรม
วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	372.00	ตร.ม.			1.67	621.24	621.24	งานทางขนาดหน้า
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	46.81	0.00			0.00	25.00-25.99บาท/คิว
3	ลูกรังรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	139.39	0.00			0.00	
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง	18.60	ลบ.ม.	558.34	10,385.12		0.00	10,385.12	
5	งานหล่อคอนกรีต	55.80	ลบ.ม.	2,061.75	115,065.65	11.88	4,419.36	119,465.01	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	18.75	ตัน	0.00	0.00			0.00	
	- หินบะเอร์ 2	60.82	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
	- ทรายหยาบ	33.48	ลบ.ม.	0.00	0.00			0.00	
6	งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม.	372.00	ตร.ม.	23.26	8,652.72	5.00	1,860.00	10,512.72	
	- เหล็ก RB ๘๖ ๓๕ 15 มม.	0.103	ตัน	22,356.99	2,302.76	3,401.00	350.30	2,653.06	
	- สวดผูกเหล็ก	1.55	ก.ก.	34.92	54.12			54.12	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบทำารติดตั้งยาว 2 ชั่วโมง	93.00	เมตร			20.60	1,915.80	1,915.80	25.00-25.99บาท/คิว
รวมยอดยกมา								145,607.07	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  เลขที่  กรมการ (นายวิเศษ คำศร)

ประมาณราคา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานีที่ก่อสร้าง
บ้านหนองคู หมู่ที่ 8
ฝ่ายประมาณการ
กองช่าง อบต.หนองบัวแก้ว
ประมาณราคาโดย
นายพงษ์ศักดิ์ รุติโก

แบบเลขที่
กองช่าง กรม
รายการที่

วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	แอสฟัลต์และหอยดรายรยต่อ							0.00	
	- แอสฟัลท์หอยดรายต่อ	37.20	ลิตร	15.61	580.69			580.69	ราคาวัสดุกลาง
	- แอสฟัลท์ 0.60 x 1.20 เมตร	0.83	แผ่น	30.00	24.90			24.90	สิบลวดข้างขึ้น
9	ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	0.50	ท่อน	40.63	20.31	0.00	0.00	20.31	
10	โหลล้างดินลูกกรง	5.58	ส.บ.ม.	78.94	440.47	0.00	0.00		
12	งานวางท่อระบายน้ำ							0.00	
	ท่อคอนกรีต 0.30 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคาวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.40 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคาวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.60 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคาวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.80 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคาวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 1.00 x 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคาวัสดุและค่าแรง
รวมยอดยกมา								625.90	
ยอดรวมค่างานต้นทุน								146,232.98	

(ลงชื่อ)
(นายอริยชัย คำแสนพันธ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพิบูลย์ เดชรักษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิคุณ คำควร)

กรรมการ